



Opération Les Villas de TDKII.2

Terrasse de Koueta Baie II

ZAC de Dumbéa sur Mer – Commune de DUMBEA – Nouvelle Calédonie

Construction de 45 VILLAS locatifs

Marché de travaux n° xxxxxx

Pièce n°04 – B.P.U
Bordereau des Prix Unitaires

LOT N°01A – FONDATIONS PROFONDES

Maitre de l'ouvrage	Maitre de l'ouvrage délégué
FOND CALEDONIEN DE L'HABITAT Immeuble Jules Ferry 1, rue de la Somme – BP 3887 98846 NOUMEA CEDEX Tel : 26 60 00	FOND CALEDONIEN DE L'HABITAT Immeuble Jules Ferry 1, rue de la Somme – BP 3887 98846 NOUMEA CEDEX Tel : 26 60 00

Maitre d'œuvre

LIMOGE FAITS DIVERS	1 rue de la Chapelle. Nouméa -. Tel: 29 12 12 – 77 67 06 – laurent_limoge@yahoo.fr
iCiMM sarl	19 allée Les Pins Dumbéa - BP 17 153 - 98 862 Nouméa. Tel: 27 15 60 - icimm.sa@gmail.com
OMNIS sarl - Structure	5 rue Edmond Harbulot – BP 31091 – 98895 Nouméa. Tel: 44 36 00 – p.dieu@omnis.nc
SIGMA –VRD humides	1 rue Isidore Le Goupils- Nouméa — Tel : 27 12 82 – 79 18 09 - jb@sigma.nc
EDE sarl BET électricité	2 rue des Acacias – Dumbéa – BP 129 017 – 98802 Nouméa –Tel : 23 17 21- j.bannier@ede.nc
EXEFLUIDES-Plomb/ECS	14 rue G. Clémenceau – BP 12917 Magenta – Tel : 76 48 08 - er@exefluides.com

MAI 2019

DCE

Pièce n°4

01A

OPERATION TDK2 – CONSTRUCTION DE 45 VILLAS			
Lot 01A – FONDATIONS PROFONDES			
N° PRIX	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITE	PU HT
2.1	<u>FONDATIONS PROFONDES</u>		
2.1.1	<u>Installation:</u> L'ensemble	ENS	
2.1.2	<u>Amenée et repli du matériel de forage:</u> L'ensemble	ENS	
2.1.3	<u>Etudes d'exécution :</u> L'ensemble	ENS	
2.1.4	<u>Implantation et récolement :</u> L'unité	U	
2.1.5	<u>Forage des pieux Ø400 :</u>	ml	
	La longueur rémunérée est calculée par différence entre la cote de recépage théorique notée sur les plans d'exécution et le niveau de la base du pieu figurant sur les fiches de forage validées par le géotechnicien Le mètre linéaire		