

DPGF Lot n°01 Gros-Œuvre RESIDENCE SAMANEA

N°	Désignation/Métre	U	Qté Totale	PU	Qté BatA	S/Total BatA	Qté BatB	S/Total BatB	Qté BatC	S/Total BatC	Qté BatD	S/Total BatD	Qté Divers	S/Total Divers	S/Total	COMMENTAIRES
Chap 2.1	TRAVAUX PREPARATOIRES															
2.1.1	Installation de chantier (y/c prescriptions note env.) (voie decrochage, fosse décantation laitances et entretien, , zone lavage outils souillés et entretien, gestion eaux ruissellement : fossés, ouvrages et entretien)	U	1		0,250		0,250		0,250		0,250					
2.1.2	Implantation du projet	U	1		0,250		0,250		0,250		0,250					
	Etudes d'exécution (ferraillage)	U	1		0,250		0,250		0,250		0,250					
2.1.3	Clôtures de chantier	U	1		0,250		0,250		0,250		0,250					
2.1.4	Panneau de chantier	U	1		0,250		0,250		0,250		0,250					
2.1.5	Bureau de chantier	U	1		0,250		0,250		0,250		0,250					
2.1.6	Branchements divers	U	1		0,250		0,250		0,250		0,250					
2.1.7	Traitement anti-termites de sol	m2	4 416		1 442		692		826		1 456					
TOTAL CHAPITRE 2.1 :																
Chap 2.2	TERRASSEMENTS GENERAUX															
2.2.1	Terrassements	m3														
2.2.2	Remblais périphériques	m3	1 920		700,0		145,0		20,0		1 055,0					
TOTAL CHAPITRE 2.2 :																
Chap 2.3	TRAVAUX EN INFRASTRUCTURE															
2.3.1	Fouilles en tranchée, rigoles ou isolées															
	- Fouilles des puits, semelles isolées, longrines	m3	772		225		135		147		265					
	- Fouilles ouvrages extérieurs	m3	108		7		53						48			
2.3.2	Béton de propreté															
	béton de propreté ouvrages extérieurs	m3	4,6		0,60		4,0									
	béton de propreté bâtiment	m3	25,4		9,9		3,6		6,3		5,6					
2.3.3	gros béton de puits / calage	m3	83,5		4,0		37,0		35,0		7,5					
2.3.4	Béton armé en fondation															
2.3.4.1	- Semelles isolées	m3	46,9		14,3		1,8		1,7		29,1					
	- Semelles filantes bâtiments	m3	76,2		27,0		10,9		19,8		18,5					
	- Semelles filantes murs ouvrages extérieurs	m3	16,9		2,0		14,9									
2.3.4.2	Massifs tête de pieux	m3														
2.3.7	Poteaux	m3	4,9		1,5				0,15		3,2					
2.3.8/2.3.9	Béton armé pour longrines/bêches	m3	61,9		18,5		9,2		5,2		29,0					
	Béton armé pour voile soubassement	m3	97,2		36,0		14,5		15,7		31,0					
TOTAL CHAPITRE 2.3 :																
Chap 2.4	DALLE SUR TERRE PLEIN															
2.4.1	Remblai compacté sous dalle et couche de réglage	m3	291,0		100,0		47,0		44,0		100,0					
	Polyane	m2	22,0						22,0							
2.4.3	Radier sur terre plein	m3	2,8								2,80					
	Dallage extérieur finition balayée	m3	3,0						3,0							
	Dalle intérieure sur terre plein	m3	119,9				54,5		48,6		16,8					
	Dalle terrasse ep var. (y/c forme de pente) sur terre p	m3	29,1				14,2		11,6		3,3					
	Dalle pallier pentée sur terre plein	m3	13,3				6,8		6,5							
	Dalles finition lissée des RDC	m3	301,2		155,2						146,0					
TOTAL CHAPITRE 2.4 :																

