

BPE Lot n°P1 FONDATIONS PROFONDES ALBIZIA - COMMERCES

N°	Désignation/Métre	U	Qté Totale	PU	Qté bat D	S/Total bat D	Qté bat E	S/Total bat E	Qté bat F	S/Total bat F	Qté bat G	S/Total bat G	S/TOTAL	COMMENTAIRES
Chap 3	TRAVAUX DE FONDATIONS PROFONDES Lot n° P1													
3.1	Installation de chantier	U	1,00		0,25		0,25		0,25		0,25			
3.2	Plans	U	1,00		0,25		0,25		0,25		0,25			
3.3	Implantation des pieux	U	1,00		0,25		0,25		0,25		0,25			
3.4	Réalisation des pieux													
	Diamètre 400	ml	26,10		4,0		5,5		1,8		14,7			
	Diamètre 500	ml	24,93		12,0		7,4				5,5			
	Diamètre 600	ml	35,30		4,0		12,9		11,0		7,4			
	Diamètre 700	ml	29,78		4,0		11,0		9,2		5,5			
	Diamètre 800	ml	7,36				1,8		3,7		1,8			
3.5	Recépage des têtes de pieux	U	22,42		4,0		7,0		4,7		6,7			
3.6	Récolement	U	1,00		0,25		0,25		0,25		0,25			
3.7	Rapport d'essais (PM)	U	1,00		0,25		0,25		0,25		0,25			
		TOTAL	TOTAL HT											
												TGC 6%		
												TOTAL TTC		

Nota: Pour les fiches et les recépages un ratio de 66,54% a été considéré pour la partie ALBIZIA logements D,E,F,G et 33,46% pour la partie commerces appliqué aux
fiches totales des pieux de ces bâtiments et au nombre de recépage totaux de tête de pieux