

DPGF Lot n°01 Gros-Œuvre COMMERCES

| N°                   | Désignation/Métre                                       | U  | Qté Totale | PU | Qté BatD | S/Total BatD | Qté BatE | S/Total BatE | Qté BatF | S/Total BatF | Qté BatG | S/Total BatG | Qté Divers | S/Total Divers | S/Total | COMMENTAIRES |
|----------------------|---|----|------------|----|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|------------|----------------|---------|--------------|
| Chap 2.1             | TRAVAUX PREPARATOIRES                                   |    |            |    |          |              |          |              |          |              |          |              |            |                |         |              |
| 2.1.1                | Installation de chantier (y/c prescriptions note env.)  | U  | 1          |    | 0,250    |              | 0,250    |              | 0,250    |              | 0,250    |              |            |                |         |              |
| 2.1.2                | Implantation du projet                                  | U  | 1          |    | 0,250    |              | 0,250    |              | 0,250    |              | 0,250    |              |            |                |         |              |
|                      | Etudes d'exécution (ferrailage)                         | U  | 1          |    | 0,250    |              | 0,250    |              | 0,250    |              | 0,250    |              |            |                |         |              |
| 2.1.3                | Clôtures de chantier                                    | U  | 1          |    | 0,250    |              | 0,250    |              | 0,250    |              | 0,250    |              |            |                |         |              |
| 2.1.4                | Panneau de chantier                                     | U  | 1          |    | 0,250    |              | 0,250    |              | 0,250    |              | 0,250    |              |            |                |         |              |
| 2.1.5                | Bureau de chantier                                      | U  | 1          |    | 0,250    |              | 0,250    |              | 0,250    |              | 0,250    |              |            |                |         |              |
| 2.1.6                | Branchements divers                                     | U  | 1          |    | 0,250    |              | 0,250    |              | 0,250    |              | 0,250    |              |            |                |         |              |
| 2.1.7                | Traitement anti-termites de sol                         | m2 | 1 661      |    | 377      |              | 470      |              | 472      |              | 342      |              |            |                |         |              |
| TOTAL CHAPITRE 2.1 : |   |    |            |    |          |              |          |              |          |              |          |              |            |                |         |              |
| Chap 2.2             | TERRASSEMENTS GENERAUX                                  |    |            |    |          |              |          |              |          |              |          |              |            |                |         |              |
| 2.2.1                | Terrassements   | m3 |            |    |          |              |          |              |          |              |          |              |            |                |         |              |
| 2.2.2                | Remblais périphériques                                  | m3 |            |    |          |              |          |              |          |              |          |              |            |                |         |              |
| TOTAL CHAPITRE 2.2 : |   |    |            |    |          |              |          |              |          |              |          |              |            |                |         |              |
| Chap 2.3             | TRAVAUX EN INFRASTRUCTURE                               |    |            |    |          |              |          |              |          |              |          |              |            |                |         |              |
| 2.3.1                | Fouilles en tranchée, rigoles ou isolées                |    |            |    |          |              |          |              |          |              |          |              |            |                |         |              |
|                      | - Fouilles des puits, semelles isolées, longrines       | m3 | 327        |    | 66       |              | 90       |              | 97       |              | 74       |              |            |                |         |              |
|                      | - Fouilles ouvrages extérieurs                          | m3 |            |    |          |              |          |              |          |              |          |              |            |                |         |              |
| 2.3.2                | Béton de propreté                                       |    |            |    |          |              |          |              |          |              |          |              |            |                |         |              |
|                      | béton de propreté ouvrages extérieurs                   | m3 |            |    |          |              |          |              |          |              |          |              |            |                |         |              |
|                      | béton de propreté bâtiment                              | m3 |            |    |          |              |          |              |          |              |          |              |            |                |         |              |
| 2.3.3                | gros béton de puits / calage                            | m3 |            |    |          |              |          |              |          |              |          |              |            |                |         |              |
| 2.3.4                | Béton armé en fondation                                 |    |            |    |          |              |          |              |          |              |          |              |            |                |         |              |
| 2.3.4.1              | - Semelles isolées                                      | m3 |            |    |          |              |          |              |          |              |          |              |            |                |         |              |
|                      | - Semelles filantes bâtiments                           | m3 |            |    |          |              |          |              |          |              |          |              |            |                |         |              |
|                      | - Semelles filantes murs ouvrages extérieurs            | m3 | 0,2        |    |          |              |          |              |          |              |          |              | 0,2        |                |         |              |
| 2.3.4.2              | Massifs tête de pieux                                   | m3 | 32,3       |    | 4,8      |              | 10,6     |              | 8,6      |              | 8,3      |              |            |                |         |              |
| 2.3.7                | Poteaux   | m3 | 0          |    |          |              |          |              |          |              | 0,15     |              |            |                |         |              |
| 2.3.8/2.3.9          | Béton armé pour longrines/bêches                        | m3 | 68,0       |    | 13,5     |              | 20,0     |              | 22,0     |              | 12,50    |              |            |                |         |              |
|                      | Béton armé pour voile soubassement                      | m3 |            |    |          |              |          |              |          |              |          |              |            |                |         |              |
| TOTAL CHAPITRE 2.3 : |   |    |            |    |          |              |          |              |          |              |          |              |            |                |         |              |
| 2.4                  | DALLE SUR TERRE PLEIN                                   |    |            |    |          |              |          |              |          |              |          |              |            |                |         |              |
| 2.4.1                | Remblai compacté sous dalle et couche de réglage        | m3 | 40,0       |    | 10,0     |              | 10,5     |              | 12,0     |              | 7,5      |              |            |                |         |              |
|                      | Polyane   | m2 |            |    |          |              |          |              |          |              |          |              |            |                |         |              |
| 2.4.3                | Radier sur terre plein                                  | m3 |            |    |          |              |          |              |          |              |          |              |            |                |         |              |
|                      | Dallage extérieur finition balayée                      | m3 |            |    |          |              |          |              |          |              |          |              |            |                |         |              |
|                      | Dalle intérieure sur terre plein                        | m3 | 150,6      |    | 36,9     |              | 42,3     |              | 46,0     |              | 25,4     |              |            |                |         |              |
|                      | Dalle terrasse ep var. (y/c forme de pente) sur terre p | m3 |            |    |          |              |          |              |          |              |          |              |            |                |         |              |
|                      | Dalle pallier pentée sur terre plein                    | m3 | 15,9       |    | 4,1      |              | 4,1      |              | 4,1      |              | 3,6      |              |            |                |         |              |
|                      | Dalles finition lissée des RDC                          | m3 | 3,3        |    |          |              |          |              |          |              | 3,3      |              |            |                |         |              |
| TOTAL CHAPITRE 2.4 : |   |    |            |    |          |              |          |              |          |              |          |              |            |                |         |              |

| N°   | Désignation/Métre  | U                                | Qté Totale   | Qté BatD     | S/Total BatD | Qté BatE     | S/Total BatE | Qté BatF     | S/Total BatF | Qté BatG     | S/Total BatG | Qté Divers | S/Total Divers   | S/Total | COMMENTAIRES   |
|--|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|---------|----------------|
| 2.5.1  | <b>PH RDC à PH R+4:</b><br>Béton pour voiles (y/c alleges, LT, acrotères)<br>voiles enterrés<br>voiles extérieurs et PV<br>voiles rampants<br>voiles intérieurs, int.parkings<br>relevés jardinières (hors continuité voile), skydome, po<br>voiles murs ouvrages extérieurs | m3<br>m3<br>m3<br>m3<br>m3<br>m3 | 85,7<br>56,0 | 22,2<br>13,3 |              | 24,2<br>16,7 |              | 20,8<br>13,5 |              | 18,5<br>12,5 |              |            |                  |         |                |
| 2.5.2  | Béton armé pour poteaux (y/c plots béton pieds de chute E  | m3                               | 7,4          | 1,2          |              | 2,7          |              | 2,4          |              | 1,1          |              |            |                  |         |                |
| 2.5.3  | Béton armé pour poutres, consoles,<br>poutres formant relevé ou GC<br>- Béton armé pour poutres<br>- Béton pour poutres formant GC ou relevés  | m3<br>m3                         | 52,4         | 11,7         |              | 13           |              | 16,1         |              | 11,8         |              |            |                  |         |                |
| 2.5.4  | Dalle pleine en béton armé interieure<br>Dalle terrasse ou coursive<br>epaisseur var.(y/c forme de pente et recharge jardinie<br>dalle palier<br>dalle lissée (pentée ou y/c pente,y/c dallette cc)  | m3<br>m3<br>m3                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |                  |         |                |
| 2.5.6  | Escaliers (y/c escaliers extérieurs)   | m3                               | 6,8          | 1,7          |              | 1,7          |              | 1,7          |              | 1,7          |              |            |                  |         |                |
| 2.5.7  | Maçonneries<br>Maçonnerie e=10cm   | m2<br>m2                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |                  |         |                |
| 2.5.8  | Enduits  | m2                               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |                  |         |                |
|  | <b>TOTAL CHAPITRE 2.5 en PH R+1 :</b>  |                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |                  |         |                |
| N°   | Désignation/Métre  | U                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |                  |         | COMMENTAIRES   |
| 2.3.5  | <b>Divers</b><br>Produits bitumineux   | m2                               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |                  |         |                |
| 2.5.11   | Joint dilatation horizontal<br>Joint dilatation vertical<br>Joint dilatation vertical type Waterstop<br>Joint dilatation type appui glissant   | ml<br>ml<br>ml<br>ml             | 38,5<br>45,0 | 12,5<br>14,0 |              | 7,0<br>8,5   |              | 8,5<br>8,5   |              | 10,5<br>14,0 |              |            |                  |         |                |
| 2.5.12   | reservations VH-VB (y/c grilles)   | U                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |                  |         |                |
| 2.5.9  | Drain<br>Drain des murs de soutènement<br>Drain contre murs enterrés bâtiment  | ml<br>ml                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |                  |         |                |
| 2.3.6  | Etanchéité lourde contre mur enterré   | m2                               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |                  |         |                |
| 2.3.5  | Etanchéité par produits bitumineux<br>Dallage protection étanchéité lourde   | m2<br>m3                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |                  |         |                |
| 2.5.13   | Longrines support deck terrasse jardin   | m3                               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |                  |         |                |
| 2.5.14   | Siphon bas de pente locaux poubelles   | U                                | 1,0          |              |              |              |              |              |              |              |              | 1,0        |                  |         |                |
| 2.5.15   | Caniveau à grille  | ml                               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |                  |         |                |
| 2.5.16   | Regards 60x60 (y/c tampon fonte ou à carreler)   | U                                | 3,0          | 1,0          |              |              |              | 1,0          |              | 1,0          |              |            |                  |         |                |
| 2.5.17   | Avaloir en fonte (dalle en élévation)<br>Réagréage   | U<br>F                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |                  |         |                |
|  | <b>TOTAL DIVERS :</b>  |                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |                  |         |                |
|  | <b>TOTAL HT</b>  |                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |                  |         |                |
| Nota: Pour les bat D,E,F,G, les postes: anti-termites, fouilles, massifs, longrines, dalle basse RDC, voiles , poteaux et poutres du RDC ont été imputés à la partie commerces |  |                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            | <b>TGC 6%</b>    |         | <b>CFP HT</b>  |
|  |  |                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            | <b>TOTAL TTC</b> |         | <b>CFP TTC</b> |